

Ugrađivanje betona u svim armirano betonskim elementima vršiti pomoću pervibratora.

Prije poručivanja betona i armature sve mjeste iskontrolisati na licu mjesta.

Kvalitet podložnog betona je MB15.


Plan armature ravne krovne ploče

sa obodnim ab serklažima

MB 30, $a_0=2.0\text{cm}$

RA 400/500, GA 240/260

R 1:20



Plan armature vertikalnih serklaža

MB 30, $a_0=2.0\text{cm}$

RA 400/500, GA 240/260

R 1:20

Plan armature temeljnih nosača

Pos T1, T2, T3, T4 i T5

MB 30, $a_0=4.0\text{cm}$

RA 400/500, GA 240/260

R 1:20

		faza KONSTRUKCIJA	
investitor:	Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo kulture		
objekat:	Utvrdjenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opština Bar		
projekat:	GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija		
vodeći projektant:	Ivan STIPANIĆ, dia		
odgovorni projektant konstrukcije:	Dragomir POPOVIĆ, dipl.onž.grad.		
saradnici:			
sadržaj:	SERVISNI OBJEKAT - Planovi armature		
br. projekta:	GP 04-09/11	datum:	IX-2011
		razmera:	1:20
		br. lista:	K.3